

# 铁岭市生态环境局调兵山市分局

铁市调环发[2024] 8号

## 关于《调兵山市端午工艺石材有限公司 矿产资源开发项目环境影响报告表》 环保审批意见

调兵山市端午工艺石材有限公司:

你公司报送的关于《调兵山市端午工艺石材有限公司矿产资源开发项目环境影响报告表》的审批申请已收悉,经研究,现对《调兵山市端午工艺石材有限公司矿产资源开发项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》),提出审批意见如下:

一、项目建设地点位于调兵山市晓南镇前峪村,项目四至情况:北侧为林地和耕地、东侧为调兵山市东方矿业有限公司、南侧调兵山市刚泽废物处理有限责任公司和调兵山市青峰商品混凝土有限公司、西侧为果园和耕地。公司拟投资 1065.24 万元,环保投资 3.8 万元。项目设计利用储量为 82.021 万  $m^3$ 。本项目露天开采 8 万  $m^3/a$  闪长岩,矿山服务年限为 10a。

该项目在做到《报告表》中的污染防治措施后，污染物可达标排放。

二、工程应重点做好以下工作：

1.废气：无组织排放颗粒物采取土壤表面播撒草籽、洒水抑尘、加盖苫布、硬化路面，控制装车量、封闭原料堆场和成品库房措施，破碎筛分有组织粉尘通过布袋除尘器+15m排气筒处理后达标排放；无组织废气排放执行标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（ $1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ），有组织废气排放执行标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（ $120\text{mg}/\text{m}^3$ ）。

2.废水：生活污水防渗旱厕定期清掏；采坑废水设一个容积  $2000\text{m}^3$  集水坑，沉淀后复用生产不外排。

3.噪声：选用低噪声设备并采取减震、建筑隔声措施；执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4.固体废物：废石回填排土场，除尘灰、废布袋集中收集后外售，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）；生活垃圾运送至指定地点统一处理，满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；废油桶、废润滑油暂存危废贮存点，由有资质单位进行处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

三、工程建设必须执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，要按规定程序申请环保验收，经环保验收合格，方可投入运行。

四、铁岭市生态环境局调兵山市分局负责该工程的环境保护监督检查工作。

铁岭市生态环境局调兵山市分局

2024年4月11日

